

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		Prace budowlane		
1.1		Roboty rozbiórkowe-demontażowe		
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie istniejącej posadzki	m ²	97,39
2 d.1.1	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego ocm	szt.	2,000
1.2		Wykonanie nowych robót		
3 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami „Ceresit CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT”- powierzchnie poziome	m ²	41,00
4 d.1.2	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²	41,00
5 d.1.2	KNR AT-41 0402-02	Posadzka z tworzyw sztucznych-nieprzewodząca	m ²	41,00
6 d.1.2	KNR-W 2-0201124-04 analogia	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych	m	24,000
7 d.1.2	NNRNKB 6 2809-05	Ochrona na ściany typu Acrown	m	6,000
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów	szt.	2,000
9 d.1.2	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	30,00
10 d.1.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	30,00
11 d.1.2	KNR AT-20 0102-07	Wykonanie Zawiesia do RTG	kpl.	1,000
12 d.1.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach	m ²	119,00
13 d.1.2	KNR 2-17 0113-03	Wymiana istniejących kanałów wentylacyjnych	m	20,000
2		INSTALACJE		
2.1		Sanitarne		
2.1.1		Woda		
14 d.2.1.1	TZKNBK XVIII I B-51	Wymiana zaworów	szt.	2,000
15 d.2.1.1	KNR 2-15 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	61,200
2.2		Elektryczne i teletechniczne		
2.2.1		Demontaże i montaż nowych		
16 d.2.2.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw	szt.	14,000
17 d.2.2.1	KNR 5-14 0103-05	Wykonanie tablicy zasilającej do klimatyzacji i wentylacji	szt.	1,000
18 d.2.2.1	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe LED	kpl.	8,000

19 d.2.2.1	KNNR 5 0502-01	Instalacja lamp ostrzegawczych	kpl.	6,000
20 d.2.2.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.	6,000
21 d.2.2.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	6,000
22 d.2.2.1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.	4,000
23 d.2.2.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000
24 d.2.2.1	KNNR 5 0205-01	Przewody 3x2,5 układane podtynkowo	m	30,000
25 d.2.2.1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	30,000
26 d.2.2.1	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	30,000
27 d.2.2.1	KNNR AL-01 0501-01	Montaż kamer wewnętrznych systemu CCTV	szt.	1,000
28 d.2.2.1	KNNR 5 0404-01	Wykonanie instalacji zabezpieczenia RTG „EPO”	szt.	1,000
29 d.2.2.1	KNNR 5 0404-01	Wykonanie instalacji do kasety RTG	szt.	1,000
30 d.2.2.1	KNNR 5 0404-01	Wykonanie zasilenia urządzeń do klimatyzacji	szt.	1,000
31 d.2.2.1	KNNR 5 0404-01	Wykonanie zasilenia urządzeń do wentylacji	szt.	1,000
32 d.2.2.1	KNNR 5 0404-01	Wykonanie instalacji uziemienia do wykładziny	szt.	3,000
33 d.2.2.1	KNNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom.	20,000
34 d.2.2.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej-obwód 1-fazowy	pomiar	30,000
35 d.2.2.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania	Prób.	30,000